الملحق رقم (7)

جدول اسعار بالمناقصة العمومية

مناقصة عمومية لتلزيم أعمال تأهيل وتزفيت باحة للسيارات في المول رقم 1 في مرفأ بيروت

- على الملتزم أن يسعّر الأعمال المطلوبة ضمن الجدول المرفق. يتمّ وضع الأسعار بالدولار الأميركي كتابةً وتفقيطاً بالأحرف، تبعاً لأحكام قانون الشراء العام.
- **يتم احتساب الكميات بطريقة Re-Measure** (بمجمل الاعمال المطلوبة) التي يتم تنفيذها من الملتزم.

البند	وصف الأعمال المطلوبة	الوحدة	الكمية التقريبية	السعر الإفرادي من دون ضريبة على القيمة المضافة	السعر الإجمالي من دون ضريبة على القيمة المضافة
1	اعمال مسح للمواقع المحددة	مقطوع	1	$..... فقط.....	$..... فقط.....
2	ردم وتسوية الشقلات مع الاخذ بيعن الاعتبار مكان بلاطات البازلت	مقطوع	1	$..... فقط.....	$..... فقط.....
3	اجراء الفوحصات الزفت للتأكد من السماكة >cm5 والكثافة $>21.5KN/m^3$ Field Density Test	عدد	4	$..... فقط.....	$..... فقط.....
4	تكسير باطون بسماكة وسطية 10سم وترحيل المخلفات والردميات خارج المرفأ	$م^2$	8200	$..... فقط.....	$..... فقط.....
5	اقتلاع بلاطات البازلت حيث وجدت وضعها في المكان التي يحددها المشرف	مقطوع	1	$..... فقط.....	$..... فقط.....
6	برش زفت بحسب المواقع حيث يلزم بسماكة 5 سم	مقطوع	1	$..... فقط.....	$..... فقط.....
7	تنفيذ طبقة من الاسفلت (5 سم) بالمواصفات المطلوبة	$م^2$	22,000	$..... فقط.....	$..... فقط.....
8	صيانة الريغارات مهما كانت طبيعة الاعمال	عدد	20	$..... فقط.....	$..... فقط.....
9	صب وتنفيذ ريغار جديد حسب الموقع	عدد	1	$..... فقط.....	$..... فقط.....
10	Shop Drawings & As Built Files	مقطوع	1	$..... فقط.....	$..... فقط.....

المجموع العام	**$.....**
	فقط.....

حدّدت قيمة الصفقة **مناقصة عمومية لتلزيم أعمال تأهيل وتزفيت باحة للسيارات في المول رقم 1 في مرفأ بيروت من دون ضريبة على القيمة المضافة**

وفقاً للجدول أعلاه بـ: .....$

تفقيط السعر الإجمالي بالأحرف

فقط.....دولار أميركي

قيمة الضريبة على القيمة المضافة: .....ل. ل

تفقيط بالأحرف للضريبة على القيمة المضافة:

فقط.....ليرة لبنانية

مجموع العام لقيمة العقد بما فيه الضريبة على القيمة المضافة .....$

تفقيط المجموع العام بالأحرف


فقط.....دولار أميركي

التاريخ: ...../...../.....

اسم وتوقيع الشركة: **ختم الشركة:**

الاسم: .....

التوقيع: .....


QUAI–N3
259.27 m à 6.00 – 8.00 m
Concrete
Asphalt
QUAI–N4
187.00 m à 8.00 m
203.83 m à 8.00 m
QUAI–N5
MR4