

المطلوب لتجهيز غرفة Scanner في مستشفى راشيا الحكومي

١. إزالة بلاط $٧,١٥ \times ٤,٤٠$ مم
٢. صب الأرضية باطون مزريق مع تدعيم الأرضية التي سيتم وضع الماكينة عليها (باطون وحديد ١٥ سم (خريطة ٢/٣)
٣. حفر مهرب لكابلات الكهرباء من خلف الماكينة حتى غرفة التحكم (١٠×٢٠ سم) مع أغطية (خريطة ٢/٣)
٤. فك الرصاص عن الحيطان لإزالة القساطل وتسكير علب الكهرباء (خريطة ٣/٣)
٥. إزالة تابلو الكهرباء من الغرفة. تركيب فينيل ($٧,١٥ \times ٤,٤٠$ سم)
٦. تلبيس الحائط بالواح Shiboard
٧. تجهيز وتمديد للمكيفات عدد ٢ - ١٢٠٠٠ طن
٨. تركيب رصاص لباب الخارجي قبل بديل الرخام
٩. ترصص باب المرحاض قبل بديل الرخام
١٠. باب خشب مع صندوق ١١×٢١٠ متابعة تركيب الرصاص مع الشركة.
١١. تركيب غرفة تحكم للماكينة من الخشب (مع متابعة الرصاص وتركيبه من قبل الشركة الموردة) ولوح زجاج ضد الأشعة يتم تركيبه في القاطع الخشبي بارتفاع ٩٠ سم عن الأرض مع مكتب (خريطة ٣/٣)
١٢. تركيب بريز كهرباء مع تمديد من التابلو الرئيسي عدد ٣ في الغرفة الكبيرة وعدد ٣ في الغرفة الصغيرة.
١٣. تركيب سقف مستعار مع إنارة
١٤. تابلو كهرباء:
- كابل مجوز ٢×٢ سم من التابلو إلى البابين
- كابل Network + كابل تلفون
- ديجانتير ١٢٠×٤ نوع ABB
- جنكسيوني $35 m^2$
١٥. كرسي عدد ٢
١٦. سقف (مستعار) مع إنارة.