

أشغال تأهيل طريق النعناعة في بلدة بني صخر / عكارجداول الكمياتالفهرس

البند	الوصف	من صفحة	الى صفحة
1	المتطلبات العامة	1/1	1/1
2	الاعمال الترابية	1/2	1/2
3	إنشاء طبقات الاسفلت	1/3	1/3
	الخلاصة	1/خ	1/خ

أشغال تأهيل طريق النعناع في بلدة بني صخر / عكار

جداول الكميات

البند	الوصف	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي ل.ل	السعر الاجمالي ل.ل
1	عام تنطبق هذه البنود العامة على كامل الاشغال. على المقاول اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنهاء الأعمال ضمن المدة المحددة في العقد ومنها العمل بورديات ليلية على أن يقوم المقاول بتأمين مولدات الكهرباء وأجهزة الإنارة اللازمة والعمالة وتغطية النفقات ذات الصلة ضمن أسعار العقد. إن قيمة هذه البنود يجب أن تعتبر محمولة على ومشمولة بأسعار البنود المقاسة في مكان آخر في جدول الكميات. تحدد المواقع النهائية للأعمال في الموقع من قبل الإستشاري .	مقطوع	1	ضمناً	ضمناً
2	الصور الفوتوغرافية يجب تقديم صور فوتوغرافية للأعمال قبل وبعد التنفيذ .	مقطوع	1	ضمناً	ضمناً
3	حماية الخدمات والكابلات يجب على المقاول أن يتأكد من مواقع وأن يحمي أو يحول حسبما يلزم جميع خطوط الخدمة والكابلات ضمن نطاق العمل حسبما يطلبه المهندس .	مقطوع	1	ضمناً	ضمناً
4	السلامة والامن على المقاول أن يتقيد بمتطلبات نظم السلامة المرعية وعليه أن يضمن تقيد قواه العاملة ومقاوليه من الباطن وأي شخص آخر يقوم بأداء الأعمال بهذه المتطلبات. وعلى المقاول أن يخصص لأعمال الحراسة اللازمة للامن والسهر على سلامة الأعمال وحمايتها من العامة. كما على المقاول أن يقدم جميع إشارات التحذير والحواجز والحماية اللازمة والإنارة الخ.. حسب اللزوم.	مقطوع	1	ضمناً	ضمناً
5	العناية بالموقع على المقاول أن يحافظ على نظافة الموقع وسلامته وأمنه بما في ذلك القيام بتخزين سليم ومرتب لكافة المواد، إزالة منتظمة وسريعة للأوساخ والأنقاض حال ظهورها وإزالتها فوراً من مناطق الأشغال وعليه أن يكس السقالات ووسائل التدعيم بشكل نظيف ومرتب بعد الإستخدام. على المقاول أن يحمي جميع الأعمال من تأثيرات وعوامل الطقس ومن العمليات المتتالية وذلك بتوفير ألواح تغطية من العبارة، وحواجز الخ.. طبقاً لما يرضى عنه المهندس. وعلى المقاول أن يزيل كل الأعمال المؤقتة عند نهاية الأعمال وعليه تسوية جميع الأعمال التي أدخل بها كل ذلك طبقاً لما يرضى عنه المهندس.	مقطوع	1	ضمناً	ضمناً
ينقل إلى المجموع					

جدول رقم 2

أشغال تأهيل طريق النعناع في بلدة بني صخر / عكار

البند	الوصف	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي ل.ل	السعر الاجمالي ل.ل
	على المقاول تنفيذ الأشغال وفق دفتر الشروط والموصفات الخصوصية لإنشاء وصيانة الطرق المعمول به لدى وزارة الأشغال العامة والنقل				
1	طبقة الاساس الحصوية (25سم) لزوم طبقة الأساس تدك وترص الى الكثافة المطلوبة بحسب ارشادات وتوجيهات المهندس .	م3	291		
2	طبقة الاساس الحصوية (20سم) لزوم طبقة الأساس المساعد تدك وترص الى الكثافة المطلوبة بحسب ارشادات وتوجيهات المهندس .	م3	228		
3	حفر وإزالة طبقات الرصف الموجود (الجيوب غير صالحة ضمن قالب الطريق) + قص جوانب الأسفلت في مكان اتصال الزفت الجديد مع الاسفلت القديم . تحدد المواقع خلال التنفيذ .	م3	466		
المجموع الاجمالي للجدول رقم 2 ينقل الى الخلاصة					

أشغال تأهيل طريق النعناعة في بلدة بني صخر / عكارجداول الكميات

البند	الوصف	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي ل.ل	السعر الاجمالي ل.ل
	على المقاول تنفيذ الأشغال وفق دفتر الشروط والموصفات الخصوصية لإنشاء وصيانة الطرق المعمول به لدى وزارة الأشغال العامة والنقل <u>أعمال السفلتة</u>				
1	طبقة اسفلتية سطحية تنفذ حسب الدراسة وتوجيهات المهندس تشمل أعمال الكشط ورفع وتسوية الريغارات .	طن	163		
2	طبقة لاصقة على البحص	م2	1,164		
3	طبقة لاصقة على الزيت	م2			
	المجموع الاجمالي للجدول رقم 3 ينقل الى الخلاصة				

أشغال تأهيل طريق النعناع في بلدة بني صخر / عكارجداول الكمياتالخلاصة

المجموع ليرة لبنانية	من صفحة	الوصف	البند
ضمناً	1/1	المتطلبات العامة	1
	1/2	الاعمال الترابية	2
	1/3	إنشاء طبقات الاسفلت	3
		المجموع الضريبة على القيمة المضافة (11%) المجموع الاجمالي للأعمال بما فيها الضريبة على القيمة المضافة (11%)	