

البند	نوع الأشغال	الوحدة	ثمن المواد	يد عاملة	أرباح وهالك	السعر الإفرادي
أ-	أشغال هدم المستودعين رقم 1 و 2 وإعادة إنشاء ثلاث مستودعات					
١	أشغال هدم ونظافة وحفر وردم (حسب الخرائط المرفقة والمواصفات الفنية وتعليمات الجهة المشرفة)					
١-١	أعمال فك وهدم وإزالة العنبرين الموجودين رقم 1 و 2	مقطوع				
١-٢	أعمال تنظيف مع حفر جميع أنواع المواد مع التسوية والردم للوصول إلى المنسوب المطلوب.	م ³				
١-٣	أعمال توريد مواد ردم مع فلش وحدل	م ³				
١-٤	أعمال توريد مواد طبقة أساس مع فلش وحدل	م ³				
٢	أشغال خرسانة مسلحة (حسب الخرائط المرفقة والمواصفات الفنية وتعليمات الجهة المشرفة)					
٢-١	خرسانة مسلحة (MPA 40) لأرضيات المستودعات	م ³				
٢-٢	خرسانة مسلحة للعراقات والجسور Fair face (35 MPA)	م ³				
٢-٣	خرسانة مسلحة لأشغال الأساسات والشيناجات (MPA 35)	م ³				
٢-٤	خرسانة مسلحة للجدان والأعمدة Fair face (35 MPA)	م ³				
٢-٥	أعمال توريد وتركيب جوان تمدد مع عزل بين المستودعات	م.ج				
٣	أشغال بناء خفان (حسب الخرائط المرفقة والمواصفات الفنية وتعليمات الجهة المشرفة)					
٣-١	بناء بالحجر الفارغ سماكة 20 سم	م ²				

البند	نوع الأشغال	الوحدة	ثمن المواد	يد عاملة	أرباح وهالك	السعر الإفرادي
٤	أشغال الورقة الإسمنتية والدهان (حسب الخرائط المرفقة والمواصفات الفنية وتعليمات الجهة المشرفة)					
١-٤	ورقة داخلية أو خارجية على ثلاثة أوجه سماكة 2 سم	م ²				
٢-٤	دهان خارجي Maplexin للجدران وفق اللون المطلوب	م ²				
٥	أشغال الحديد (حسب الخرائط المرفقة والمواصفات الفنية وتعليمات الجهة المشرفة)					
١-٥	توريد وتركيب تول المطعج مدهون سماكة 10/5 مع توريد الشاسيه الحامل مع كافة الإكسسوارات واللوازم	م ²				
٢-٥	توريد وتركيب مجاري من التول المجلفن سماكة 2 ملم مع الشاسيه الحامل وكافة الزوايا والإكسسوارات	م.ط				
٣-٥	توريد وتركيب بروفييل حديد لجمالونات المستودعات بقياسات مختلفة مع دهانه وفق المطلوب	كلغ				
٤-٥	توريد وتركيب ألواح شفافة من الفايبر السميكة العازل	م ^٢				
٥-٥	توريد وتركيب فتحات علوية كاملة مع الشبك وكافة الأكسسوارات	عدد				
٦-٥	توريد وتركيب لوحة من الحديد المزيق المدهون قياس 50 سم × 30 سم 2 ملم تحمل رقم العنبر	عدد				
٦	أشغال بوابات المستودعات (حسب الخرائط المرفقة والمواصفات الفنية وتعليمات الجهة المشرفة)					
١-٦	توريد وتركيب أبواب حديدية حسب الخرائط مع دهان بالابوكسي حسب المواصفات الفنية المعتمدة	طن				

البند	نوع الأشغال	الوحدة	ثمن المواد	يد عاملة	أرباح وهالك	السعر الإفرادي
٦-٢	توريد وتركيب سكة حديدية حسب المواصفات الفنية.	م.ط.				
٦-٣	توريد وتركيب دواليب حسب المواصفات الفنية.	عدد				
٦-٤	توريد وتركيب مكابح حسب المواصفات الفنية.	عدد				
٦-٥	توريد وتركيب قفل حسب المواصفات الفنية.	عدد				
٧	أشغال الميكانيك (حسب الخرائط المرفقة والمواصفات الفنية وتعليمات الجهة المشرفة)					
٧-١	توريد وتركيب قساطل 4" حسب المواصفات الفنية	م.ط.				
٨	أعمال خارجية وتزفيت (حسب الخرائط المرفقة والمواصفات الفنية وتعليمات الجهة المشرفة)					
٨-١	توريد ورش زفت سائل لزوم طبقة التشريب بمعدل Prime coat 1.5 Kg/m2	م ^٢				
٨-٢	توريد ورش زفت سائل لزوم طبقة اللصق بمعدل Tack coat 1.1 Kg/m2	م ^٢				
٨-٣	توريد وإنشاء طبقة أسفلت سطحية Asphalt wearing course سماعة 6 سم	طن				
ب-	أشغال تأهيل باحة الكشف + إنشاء خيم للكشف + مستودع لفرز البضائع					
١	أشغال هدم ونظافة وحفر وردم (حسب الخرائط المرفقة والمواصفات الفنية وتعليمات الجهة المشرفة)					
١-١	أعمال قص وهدم وحفر مع إزالة في باحة الكشف جميع أنواع المواد للولصول إلى المنسوب المطلوب.	م ^٣				

البند	نوع الأشغال	الوحدة	ثمن المواد	يد عاملة	أرباح وهالك	السعر الإفرادي
١ - ٢	أعمال تنظيف قناة تصريف المياه خلف حائط الدعم في باحة الكشف.	مقطوع				
١ - ٣	أعمال توريد مواد ردم مع فلش وحدل	م ³				
١ - ٤	أعمال توريد مواد طبقة أساس مع فلش وحدل	م ³				
٢	أشغال خرسانة مسلحة (حسب الخرائط المرفقة والمواصفات الفنية وتعليمات الجهة المشرفة)					
١ - ٢	خرسانة مسلحة (MPA 40) لأرضية المستودع	م ³				
٢ - ٢	خرسانة مسلحة (MPA 35) للعراقات والجسور Fair face	م ³				
٢ - ٣	خرسانة مسلحة (MPA 35) لأشغال الأساسات والشيناجات.	م ³				
٢ - ٤	خرسانة مسلحة (MPA 35) للأعمدة والجدران Fair face	م ³				
٢ - ٥	خرسانة مسلحة (MPA 40) لأرضيات الباحة سماكة 30 سم + حصيرة غرف تشغيل الباحة مع الحمامات وفق الخريطة المرفقة.	م ³				
٢ - ٦	أعمال إنشاء غرف تشغيل الباحة مع الحمامات كاملةً للتشغيل + أعمال نقل كاميرات وكهرباء للساحة + أعمال كهرباء للهنغار رقم 4 وفق لائحة الأسعار	وحدة				
٢ - ٧	أعمال توريد وتركيب غطاء جوان تمتد مع عزل بين المستودعات	م.ج				
٣	أشغال بناء خفان (حسب الخرائط المرفقة والمواصفات الفنية وتعليمات الجهة المشرفة)					
١ - ٣	بناء بالحجر الفارغ سماكة 20 سم	م ²				

البند	نوع الأشغال	الوحدة	ثمن المواد	يد عاملة	أرباح وهالك	السعر الإفرادي
٤	أشغال الورقة الإسمنتية والدهان (حسب الخرائط المرفقة والمواصفات الفنية وتعليمات الجهة المشرفة)					
١ - ٤	ورقة داخلية أو خارجية على ثلاثة أوجه سماكة 2 سم	م ²				
٢ - ٤	دهان خارجي Maplexin للجدران وفق اللون المطلوب	م ²				
٥	أشغال الحديد (حسب الخرائط المرفقة والمواصفات الفنية وتعليمات الجهة المشرفة)					
١ - ٥	توريد وتركيب تول المطعج مدهون سماكة 10/5 مع توريد الشاسيه الحامل مع كافة الإكسسوارات واللوازم	م ²				
٢ - ٥	توريد وتركيب مجاري من التول المجلفن سماكة 2 ملم مع الشاسيه الحامل وكافة الزوايا والإكسسوارات	م.ط				
٣ - ٥	توريد وتركيب بروفييل حديد لجمالونات المستودعات بقياسات مختلفة مع دهانه وفق المطلوب	كلغ				
٤ - ٥	توريد وتركيب ألواح شفافة من الفايبر	م ^٢				
٥ - ٥	توريد وتركيب فتحات علوية كاملة مع الشبك وكافة الأكسسوارات	عدد				
٦ - ٥	توريد وتركيب خيم في باحة الكشف قياس 4.5 م * 4.5 م وفق الخرائط المرفقة.	عدد				
٧ - ٥	توريد وتركيب شبك حديدي مزنيق مغلف بالبلاستيك الأخضر باب أول سماكة 6 ملم لزوم التثبيت على التصويينة الخارجية.	مقطوع				
٨ - ٥	توريد وتركيب لوحة من الحديد المزنيق المدهون قياس 50 سم × 30 سم 2× ملم تحمل رقم العنبر.	عدد				

البند	نوع الأشغال	الوحدة	ثمن المواد	يد عاملة	أرباح وهوالك	السعر الإفرادي
٦	أشغال بوابات المستودعات (حسب الخرائط المرفقة والمواصفات الفنية وتعليمات الجهة المشرفة)					
١-٦	توريد وتركيب أبواب حديدية حسب الخرائط مع دهان بالابوكسي حسب المواصفات الفنية المعتمدة	طن				
٢-٦	توريد وتركيب سكة حديدية حسب المواصفات الفنية.	م.ط.				
٣-٦	توريد وتركيب دواليب حسب المواصفات الفنية.	عدد				
٤-٦	توريد وتركيب مكابح حسب المواصفات الفنية.	عدد				
٥-٦	توريد وتركيب قفل حسب المواصفات الفنية.	عدد				
٦-٦	توريد وتركيب باب حديدي سحاب لمدخل الباحة عرض 14 م - ارتفاع 3 م حسب الخرائط مع دهانه حسب المواصفات الفنية لأعمال الحديد وتحليل الأسعار.	عدد				
٧	أشغال الميكانيك (وفقاً للخرائط المرفقة والمواصفات الفنية وتعليمات الجهة المشرفة)					
١-٧	توريد وتركيب قسطل 3" حسب المواصفات الفنية	م.ط.				
٢-٧	توريد وتركيب قسطل 4" حسب المواصفات الفنية	م.ط.				
٣-٧	توريد وتركيب قسطل 5" حسب المواصفات الفنية	م.ط.				
٤-٧	أعمال ترميم وإنشاء قناة تصريف مياه خلف حائط الدعم في باحة الكشف تمهيداً لوصلها للبحر	مقطوع				
٥-٧	إنشاء قناة لتصريف الأمطار كاملة مع غطاء حديدي سماكة لا تقل عن 2 سم (40 سم * 70 سم)	مقطوع				

البند	نوع الأشغال	الوحدة	ثمن المواد	يد عاملة	أرباح وهالك	السعر الإفرادي
٦-٧	توريد وتركيب ريغار مع غطاء قياس داخلي 60 سم*60 سم	عدد				
٧-٧	توريد وتركيب ريغار مع غطاء قياس داخلي 80 سم*80 سم	عدد				
٨	أعمال خارجية وتزفيت (وفقاً للخرائط المرفقة والمواصفات الفنية وتعليمات الجهة المشرفة)					
١-٨	توريد ورش زفت سائل لزوم طبقة التشريب بمعدل Prime coat 1.1 Kg/m2	م ^٢				
٢-٨	توريد ورش زفت سائل لزوم طبقة اللصق بمعدل Tack coat 1.1 Kg/m2	م ^٢				
٣-٨	توريد وإنشاء طبقة أسفلت سطحية Asphalt wearing course سماكة 6 سم	طن				
٤-٨	أعمال توريد مواد وتخطيط الطرقات ومناطق التخزين وفق متطلبات الإدارة.	م ²				