

البند	نوع الأشغال	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
أ- أشغال هدم المستودعين رقم 1 و 2 وإعادة إنشاء ثلاث مستودعات					
١	أشغال هدم ونظافة وحفر وردم (حسب الخرائط المرفقة والمواصفات الفنية وتعليمات الجهة المشرفة)				
١-١	أعمال فك وهدم وإزالة العنبرين الموجودين رقم 1 و 2	مقطوع	١	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠
٢-١	أعمال تنظيف مع حفر جميع أنواع المواد مع التسوية والردم للوصول إلى المنسوب المطلوب.	م ³	٦٣٠٠	٦,٠	٣٧٨٠٠
٣-١	أعمال توريد مواد ردم مع فلش وحدل	م ³	٣٦٠٠	١٧	٦١٢٠٠
٤-١	أعمال توريد مواد طبقة أساس مع فلش وحدل	م ³	١٥٧٥	٢٢	٣٤٦٥٠
مجموع أشغال هدم ونظافة وحفر وردم					
				\$	١٥٣٦٥٠
٢	أشغال خرسانة مسلحة (حسب الخرائط المرفقة والمواصفات الفنية وتعليمات الجهة المشرفة)				
١-٢	خرسانة مسلحة (MPA 40) لأرضيات المستودعات	م ³	١٢٦٠	٢٢٠	٢٧٧٢٠٠
٢-٢	خرسانة مسلحة للعراقات والجسور Fair face (35 MPA)	م ³	٢٤٠	٢٥٠	٦٠٠٠٠
٣-٢	خرسانة مسلحة لأشغال الأساسات والشيناجات (MPA 35)	م ³	١٤٤٠	٢٤٠	٣٤٥٦٠٠
٤-٢	خرسانة مسلحة للجدران والأعمدة Fair face (35 MPA)	م ³	١٥٧٥	٢٦٠	٤٠٩٥٠٠
٥-٢	أعمال توريد وتركيب جوان تممد مع عزل بين المستودعات	م.ج	١١٠	٢٠	٢٢٠٠
مجموع أشغال خرسانة مسلحة					
				\$	١٠٩٤٥٠٠
٣	أشغال بناء الخفان (حسب الخرائط المرفقة والمواصفات الفنية وتعليمات الجهة المشرفة)				
١-٣	بناء بالحجر الفارغ سماكة 20 سم	م ²	١٧٤٠	٢٢	٣٨٢٨٠
مجموع أشغال بناء الخفان					
				\$	٣٨٢٨٠
٤	أشغال الورقة الإسمنتية والدهان (حسب الخرائط المرفقة والمواصفات الفنية وتعليمات الجهة المشرفة)				
١-٤	ورقة داخلية أو خارجية على ثلاثة أوجه سماكة 2 سم	م ²	٣٥٤٠	١٠	٣٥٤٠٠
٢-٤	دهان خارجي Maplexin للجدران وفق اللون المطلوب	م ²	٦٠٠	١٠	٦٠٠٠
مجموع أشغال الورقة الإسمنتية والدهان					
				\$	٤١٤٠٠
٥	أشغال الحديد (حسب الخرائط المرفقة والمواصفات الفنية وتعليمات الجهة المشرفة)				
١-٥	توريد وتركيب تول المطعج مدهون سماكة 10/5 مع توريد الشاسيه الحامل مع كافة الإكسسوارات واللوازم	م ²	٧٩٠٠	٢٢	١٧٣٨٠٠

البند	نوع الأشغال	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
٢-٥	توريد وتركيب مجاري من التول المجلفن سماكة 2 ملم مع الشاسيه الحامل وكافة الزوايا والإكسسوارات	م.ط	٣٩٠	٥٠	١٩٥٠٠
٣-٥	توريد وتركيب بروفيل حديد لجمالونات المستودعات بقياسات مختلفة مع دهانه وفق المطلوب	كلغ	١٩٢٠٠٠	٥	٩٦٠٠٠٠
٤-٥	توريد وتركيب ألواح شفافة من الفايبر السميكة العازل	م ^٢	٦٠٠	٣٥	٢١٠٠٠
٥-٥	توريد وتركيب فتحات علوية كاملة مع الشبك وكافة الأكسسوارات	عدد	١٢	١٩٠٠	٢٢٨٠٠
٦-٥	توريد وتركيب لوحة من الحديد المزنيق المدهون قياس 50 سم × 30 سم × 2 ملم تحمل رقم العنبر	عدد	٦	٤٠	٢٤٠
مجموع أشغال الحديد					١١٩٧٣٤٠ \$
٦	أشغال بوابات المستودعات (حسب الخرائط المرفقة والمواصفات الفنية وتعليمات الجهة المشرفة)				
١-٦	توريد وتركيب أبواب حديدية حسب الخرائط مع دهان بالابوكسي حسب المواصفات الفنية المعتمدة	طن	١٦,٢٠	٤٥٠٠	٧٢٩٠٠
٢-٦	توريد وتركيب سكة حديدية حسب المواصفات الفنية.	م.ط.	٧٨	٢٠	١٥٦٠
٣-٦	توريد وتركيب دواليب حسب المواصفات الفنية.	عدد	٧٢	٦٠	٤٣٢٠
٤-٦	توريد وتركيب مكابح حسب المواصفات الفنية.	عدد	٧٢	١٠٠	٧٢٠٠
٥-٦	توريد وتركيب قفل حسب المواصفات الفنية.	عدد	١٢	١٠٠	١٢٠٠
مجموع أشغال بوابات المستودعات					٨٧١٨٠ \$
٧	أشغال الميكانيك (وفقاً للخرائط المرفقة والمواصفات الفنية وتعليمات الجهة المشرفة)				
١-٧	توريد وتركيب قساطل 4" حسب المواصفات الفنية	م.ط.	١٤٠	١١	١٥٤٠
مجموع أشغال الميكانيك					١٥٤٠ \$
٨	أعمال خارجية وتزفيت (وفقاً للخرائط المرفقة والمواصفات الفنية وتعليمات الجهة المشرفة)				
١-٨	توريد ورش زفت سائل لزوم طبقة التشريب بمعدل Prime coat 1.5 Kg/m2	م ^٢	١١٠٠	١,١	١٢١٠
٢-٨	توريد ورش زفت سائل لزوم طبقة اللصق بمعدل Tack coat 1.1 Kg/m2	م ^٢	١١٠٠	١	١١٠٠

البند	نوع الأشغال	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
٣-٨	توريد وإنشاء طبقة أسفلت سطحية Asphalt wearing course سماكة 6 سم	طن	١٦٠	٩٠	١٤٤٠٠
مجموع أعمال خارجية وتزفيت					
				١٦٧١٠	\$
ب-	أشغال تأهيل باحة الكشف + إنشاء خيم للكشف + مستودع لفرز البضائع				
١	أشغال هدم ونظافة وحفر وردم (حسب الخرائط المرفقة والمواصفات الفنية وتعليمات الجهة المشرفة)				
١-١	أعمال قص وهدم وحفر مع إزالة في باحة الكشف جميع أنواع المواد للوصول إلى المنسوب المطلوب.	م ³	٨٠٠٠,٠٠	٦	٤٨٠٠٠
٢-١	أعمال تنظيف قناة تصريف المياه خلف حائط الدعم في باحة الكشف.	مقطوع	١	١٥٠٠	١٥٠٠
٣-١	أعمال توريد مواد ردم مع فلش وحدل	م ³	٤٨٥٠,٠٠	١٧	٨٢٤٥٠
٤-١	أعمال توريد مواد طبقة أساس مع فلش وحدل	م ³	٢٩٨٠	٢٢	٦٥٥٦٠
مجموع أشغال هدم ونظافة وحفر وردم					
				١٩٧٥١٠	\$
٢	أشغال خرسانة مسلحة (حسب الخرائط المرفقة والمواصفات الفنية وتعليمات الجهة المشرفة)				
١-٢	خرسانة مسلحة (MPA 40) لأرضية المستودع	م ³	٦٣٠	٢٢٠	١٣٨٦٠٠
٢-٢	خرسانة مسلحة (MPA 35) للعراقات والجسور Fair face	م ³	١٦٥,٠٠	٢٥٠	٤١٢٥٠
٣-٢	خرسانة مسلحة (MPA 35) لأشغال الأساسات والشيناجات.	م ³	٦٢٠	٢٤٠	١٤٨٨٠٠
٤-٢	خرسانة مسلحة (MPA 35) للأعمدة والجدران Fair face	م ³	٦٥٠	٢٦٠	١٦٩٠٠٠
٥-٢	خرسانة مسلحة (MPA 40) لأرضيات الباحة سماكة 30 سم + حصيرة غرف تشغيل الباحة مع الحمامات وفق الخريطة المرفقة.	م ³	٢٥٤٠	٢٠٠	٥٠٨٠٠٠
٦-٢	أعمال إنشاء غرف تشغيل الباحة مع الحمامات كاملة للتشغيل + أعمال نقل كاميرات وكهرباء للساحة + أعمال كهرباء للهنغار رقم 4 وفق لائحة الأسعار	وحدة	١	٧٠٠٠٠	٧٠٠٠٠
٧-٢	أعمال توريد وتركيب غطاء جوان تمدد مع عزل بين المستودعات	م.ج	٥٥	٢٠	١١٠٠
مجموع أشغال خرسانة مسلحة					
				١٠٧٦٧٥٠	\$

البند	نوع الأشغال	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
٣	أشغال بناء خفان (حسب الخرائط المرفقة والمواصفات الفنية وتعليمات الجهة المشرفة)				
١ - ٣	بناء بالحجر الفارغ سماكة 20 سم	م ²	٥٧٥	٢٢	١٢٦٥٠
مجموع أشغال بناء خفان			\$ ١٢٦٥٠		
٤	أشغال الورقة الإسمنتية والدهان (حسب الخرائط المرفقة والمواصفات الفنية وتعليمات الجهة المشرفة)				
١ - ٤	ورقة داخلية أو خارجية على ثلاثة أوجه سماكة 2 سم	م ²	١١٥٠	١٠	١١٥٠٠
٢ - ٤	دهان خارجي Maplexin للجدران وفق اللون المطلوب	م ²	١٥٠	١٠	١٥٠٠
مجموع أشغال الورقة الإسمنتية والدهان			\$ ١٣٠٠٠		
٥	أشغال الحديد (حسب الخرائط المرفقة والمواصفات الفنية وتعليمات الجهة المشرفة)				
١ - ٥	توريد وتركيب تول المطعج مدهون سماكة 10/5 مع توريد الشاسيه الحامل مع كافة الإكسسوارات واللوازم	م ²	٣٤٥٠	٢٢	٧٥٩٠٠
٢ - ٥	توريد وتركيب مجاري من التول المجلفن سماكة 2 ملم مع الشاسيه الحامل وكافة الزوايا والإكسسوارات	م.ط	١٥٠	٥٠	٧٥٠٠
٣ - ٥	توريد وتركيب بروفيل حديد لجمالونات المستودعات بقياسات مختلفة مع دهانه وفق المطلوب	كلغ	٦٩٥٠٠	٥	٣٤٧٥٠٠
٤ - ٥	توريد وتركيب ألواح شفافة من الفايبر	م ²	٢٠٠	٣٥	٧٠٠٠
٥ - ٥	توريد وتركيب فتحات علوية كاملة مع الشبك وكافة الأكسسوارات	عدد	٤	٢١٠٠	٨٤٠٠
٦ - ٥	توريد وتركيب خيم في باحة الكشف قياس 4.5 م * 4.5 م وفق الخرائط المرفقة.	عدد	٦٤	١٣٠٠	٨٣٢٠٠
٧ - ٥	توريد وتركيب شبك حديدي مزنيق مغلف بالبلاستيك الأخضر باب أول سماكة 6 ملم لزوم التنبيت على التصوينة الخارجية.	مقطوع	١	٣٠٠٠	٣٠٠٠
٨ - ٥	توريد وتركيب لوحة من الحديد المزنيق المدهون قياس 50 سم × 30 سم 2× ملم تحمل رقم العنبر .	عدد	٢	٤٠	٨٠
مجموع أشغال الحديد			\$ ٥٣٢٥٨٠		
٦	أشغال بوابات المستودعات (حسب الخرائط المرفقة والمواصفات الفنية وتعليمات الجهة المشرفة)				
١ - ٦	توريد وتركيب أبواب حديدية حسب الخرائط مع دهان بالابوكسي حسب المواصفات الفنية المعتمدة	طن	٩	٤٥٠٠	٤٠٥٠٠

البند	نوع الأشغال	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
٦-٢	توريد وتركيب سكة حديدية حسب المواصفات الفنية.	م.ط.	٣٢	٢٠	٦٤٠
٦-٣	توريد وتركيب دواليب حسب المواصفات الفنية.	عدد	٣٢	٦٠	١٩٢٠
٦-٤	توريد وتركيب مكابح حسب المواصفات الفنية.	عدد	٣٢	١٠٠	٣٢٠٠
٦-٥	توريد وتركيب قفل حسب المواصفات الفنية.	عدد	٤	١٠٠	٤٠٠
٦-٦	توريد وتركيب باب حديدي سحاب لمدخل الباحة عرض 14 م - ارتفاع 3 م حسب الخرائط مع دهانه حسب المواصفات الفنية لأعمال الحديد وتحليل الأسعار.	مقطوع	١	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠
مجموع أشغال بوابات المستودعات					\$ ٦.٦٦٠

٧	أشغال الميكانيك (وفقاً للخرائط المرفقة والمواصفات الفنية وتعليمات الجهة المشرفة)				
٧-١	توريد وتركيب قسطل 3" حسب المواصفات الفنية	م.ط.	١٠٠	٨	٨٠٠
٧-٢	توريد وتركيب قسطل 4" حسب المواصفات الفنية	م.ط.	٥٨٠	١١	٦٣٨٠
٧-٣	توريد وتركيب قسطل 5" حسب المواصفات الفنية	م.ط.	٨٠	٢٥	٢٠٠٠
٧-٤	أعمال ترميم وإنشاء قناة تصريف مياه خلف حائط الدعم في باحة الكشف تمهيداً لوصلها للبحر	مقطوع	١	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠
٧-٥	إنشاء قناة لتصريف الأمطار كاملة مع غطاء حديدي سماكة لا تقل عن 2 سم (40 سم * 70 سم)	م.ط.	١٢٠	٣٠٠	٣٦٠٠٠
٧-٦	توريد وتركيب ريغار مع غطاء قياس داخلي 60 سم * 60 سم	عدد	٨	٢٥٠	٢٠٠٠
٧-٧	توريد وتركيب ريغار مع غطاء قياس داخلي 80 سم * 80 سم	عدد	٦	٣٥٠	٢١٠٠
مجموع أشغال الميكانيك					\$ ٥٩٢٨٠

٨	أعمال خارجية وتزفيت (وفقاً للخرائط المرفقة والمواصفات الفنية وتعليمات الجهة المشرفة)				
٨-١	توريد ورش زفت سائل لزوم طبقة التشريب بمعدل Prime coat 1.1 Kg/m2	م ^٢	٣٠٠٠	١,١	٣٣٠٠
٨-٢	توريد ورش زفت سائل لزوم طبقة اللصق بمعدل Tack coat 1.1 Kg/m2	م ^٢	١٠٠٠	١	١٠٠٠
٨-٣	توريد وإنشاء طبقة أسفلت سطحية Asphalt wearing course سماكة 6 سم	طن	٥٠٠	٩٠	٤٥٠٠٠
٨-٤	أعمال توريد مواد وتخطيط الطرقات ومناطق التخزين وفق متطلبات الإدارة.	م ^٢	٢٠٠	١٦	٣٢٠٠
مجموع أعمال خارجية وتزفيت					\$ ٥٢٥٠٠