الكشف التخميني العائد لمشروع تقويم وتعزيل وإنشاء حيطان أو بنكات ترابية مع تدعيم بالأحجار على الأكواع وحيث يلزم لمجرى المسيل من محطة ابعات للصرف الصحي وحتى محطة الصرف الصحي في دير الأحمر – قضاء بعلبك- ملحق رقم 7

الرقم	تعريف الاشغال	الوحدة	الكمية الاجمالية	السعر الافرادي ل.ل	السعر الاجمالي ل.ل
1	أعمال طبوغرافية.	م.ط.	8500	150,000	1,275,000,000
2	أعمال التعزيل والتنظيف في الهواء الطلق في المجاري الشتوية وحيث يلزم	م.ط.	8500	1,600,000	13,600,000,000
3	الحفريات في كافة أنواع الأراضي للاساسات	م3	400	1,500,000	600,000,000
4	خرسانة بالدبش سيكلوبيان	م^3	400	11,500,000	4,600,000,000
5	ألخرسانة بالدبش بواجهة ظاهرة ميوزة	م^3	400	13,000,000	5,200,000,000
6	خرسان عادي للنظافة عيار /250/كلغ ترابة تحت الأساسات بسماكة لا تقل عن	م^3	20	16,000,000	320,000,000
7	خرسان مسلح عيار 350 كلغ ترابة بما فيه حديد التسليح.بمعدليصل حتى 120	م3	250	23,500,000	5,875,000,000
			المجموع		31,470,000,000
			قيمة الضريبة على القيمة المضافة TVA		3,461,700,000
			المجموع العـــام		34,931,700,000
فقط اربعة وثلاثون مليار وستمئة واحد وثلاثون مليون وسبعمائة الف ليرة لبنانية لا غير					

التنزيل المئوي.....فقط..... بالمئة

و يكون المجموع بعد التنزيل فقط..... .ليرة لبنانية لا غير. تم تنظيم هذا الكشف بتاريخ 14/10/2026 وكان سعر الدولار الاميركي بحسب المنصة 89500 ل.ل بتاريخه وتاريخ اليوم السابق 13/10/2026

٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٦

نظمـه ودققه	موافق	صدق
رئيس مصلحة تصحيح المحيط بالانابة	المدير العام للموارد المائية والكهربائية	وزير الطاقة والمياه
المهندس مفيد دهيني	المهندس الياس عقل	جوزيف الصدي
	المهندس مفيد دهيني	

الرقم	تعريف الأشغال	السعر الإفرادي بالليرة اللبنانية
	ويشمل السعر رفع الردميات من مجرى النهر ووضعها في الأماكن الموافق عليها من السلطات المحلية، وحماية المنشآت والأساسات المجاورة وتقديم المعدات واليد العاملة والمواد اللازمة ونقل الفائض من منتوج التعزيل خارج حدود الورشة ورميها في مكبات النفايات المعتمدة من قبل بلديات المنطقة أو التعويض على مالكي الأراضي المراد وضع المنتوج فيها ويكون الرمي في المكبات بطريقة مقبولة . ويشمل السعر أيضا جميع ما ذكر أعلاه بالإضافة إلى جميع التكاليف الخاصة والعامة وربح الملتزم **يدفع ثمن المتر الطولي الواحد فقط مليون وستمائة ألف ليرة لبنانية لا غير**	١,٦٠٠,٠٠٠
٣	**<u>الحفريات في كافة أنواع الأراضي</u>**	
	المتر الطولي الواحد من الحفريات في كافة أنواع الأراضي من صخرية وترابية ومائية وفي الهواء الطلق بما فيه هدم المنشآت القديمة ,والجسور والعبارات المراد إعادة بنائها وازالة طبقات الزفت وتقديم وتركيب أخشاب التدعيم والتسنيد وضخ المياه عند الضرورة وقلع الأشجار واستعمال منتوج الحفر في ملء الحفر والفراغات بعد موافقة المهندس المشرف على ذلك ونقل فائض الحفر والمواد المرفوضة إلى مواقع الاستيداع التي يعرضها الملتزم على موافقة الإدارة وتقديم المعدات واليد العاملة والمواد اللازمة . يحدد عمق الحفريات حسب تفاصيل الخرائط وتعليمات مهندس الإدارة. يعتبر قياس الحفريات حسب أبعاد الحفر الملحوظة على الخرائط ومستندات الالتزام وتعليمات مهندس الإدارة دون الأخذ بعين الاعتبار الانهيارات والزحلان مهما كان سببها ، ويتضمن السعر جميع التكاليف الخاصة والعامة وربح الملتزم . **يدفع ثمن المتر المكعب الواحد فقط مليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية لا غير**	١,٥٠٠,٠٠٠

وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية