الجمهورية اللبنانيـــــــــــــة
رئاسة مجلس الوزراء
مجلس الجنوب

الكشف التخميني لأشغـــال: ترميم مبنى بلدية بكاسين-قضاء جزين

الجمهورية اللبنانيـــــــــــــة

رئاسة مجلس الوزراء

مجلس الجنوب

المصلحة الفنية

الكشف التخميني لأشغـــال: ترميم مبنى بلدية بكاسين-قضاء جزين

الرقم	نوع الاشغال	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي ل.ل	السعر الإجمالي ل.ل.
1	حفريـــات اساسات صخرية منفصلة	م٣	18	800,000	14,400,000
2	حفريات يدوية	م٣	18	1,350,000	24,300,000
3	هدم جدران أو سقوفية	م٣	114	2,250,000	256,500,000
4	خرسانة عاديـــة سماكة ١٠ سم	م٣	6	11,200,000	67,200,000
5	خرسانة مسلحـة	م٣	70	14,250,000	997,500,000
6	فرق يد عاملة خرسانة مسلحـة لزوم جسور ساقطة	م.ط	96	900,000	86,400,000
7	حديـد مبروم وحلزوني	كلغ	7000	90,000	630,000,000
8	خرسانة خفيفة التسليح سماكة ١٠ سم بما فيه حديد التسليح	م٣	20	15,250,000	305,000,000
9	بنيان جدران بحجر خرسانة قياس :١٥سم	م٢	110	1,770,000	194,700,000
10	ورقة اسمنتية ورقة داخلية على ثلاثة أوجه	م٢	1170	800,000	936,000,000
11	ورقة اسمنتية ثلاث أوجه خارجية مع سقالة	م٢	200	950,000	190,000,000
12	طرش اميركاني على ثلاثة أوجه داخلي مع معجونة	م٢	1250	650,000	812,500,000
13	بنيان بحجر مبوز بوشارد قياس اكثر من ٢٠ سم	م٢	140	4,250,000	595,000,000
14	توريق خارجي بمادة الغرانوليت او مونوكوش مع منع نش	م٢	300	1,075,000	322,500,000
15	معالجة جدران خارجية بمواد اكريليك مانعة للنش مع سقالة	م٢	690	1,000,000	690,000,000
16	معالجة الشقوق الداخلية والخارجية لمنع النش بمعجونة خاصة التي يزيد شرخها عن ١.٥ سم.	م.ط	45	600,000	27,000,000
17	تكحيل حجر صخري قديم مع سقالة	م٢	384	1,200,000	460,800,000
18	بلاط رخام أبيض مع جلي.	م٢	160	3,500,000	560,000,000
19	بلاط سيراميك او بورسلان وطني أو وارد أوروبي	م٢	100	1,950,000	195,000,000
20	بلاط سيراميك او بورسلان غريس وطني أو وارد أوروبي	م٢	60	2,350,000	141,000,000
21	بلاط من الحجر الصخري	م٢	28	3,150,000	88,200,000
22	درج من الحجر الطبيعي	م ط	46	2,750,000	126,500,000
23	معالجة بلاط اثري بمواد خاصة	م٢	90	200,000	18,000,000
24	منجور أبواب خشب سويدي داخلي	م٢	36	14,250,000	513,000,000
25	منجور شبابيك و ابواب تراثية مع زجاج ملون	م٢	36	17,250,000	621,000,000
26	تقديم وتركيب حديد مشغول مع دهان	كلغ	800	450,000	360,000,000
27	برادي رول اب	م٢	36	2,000,000	72,000,000
28	خزائن خشبية للمطبخ تحت المجلى	م.ط	4	15,000,000	60,000,000
29	أسقف مستعارة ٦٠*٦٠ او PVC	م٢	260	2,000,000	520,000,000
30	كرسي بيت خلاء افرنجي بورسلان كاملة	عدد	4	18,000,000	72,000,000
31	مغسلة بورسلان كاملة مع عامود خلاط ورف ومراية	عدد	4	18,000,000	72,000,000
32	حنفية أو سكر نحاس قياس ١/٢"	عدد	18	1,400,000	25,200,000
33	حنفية أو سكر نحاس قياس ٣/٤"	عدد	8	1,600,000	12,800,000
34	شطافة ١/٢"	عدد	4	1,600,000	6,400,000
35	قسطل PPR قياس ١/٢"	م ط	80	600,000	48,000,000

الكشف التخميني لأشغـــال: ترميم مبنى بلدية بكاسين-قضاء جزين

الرقم	نوع الاشغال	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي ل.ل	السعر الإجمالي ل.ل.
36	قسطل PPR قياس ١"	م ط	40	750,000	30,000,000
37	تقديم وتركيب مجلى ستانلس مع خلاط وكل ما يلزم	م.ط.	3	16,000,000	48,000,000
38	قازان كهربائي كامل ٥٠ ليتر	عدد	2	14,000,000	28,000,000
39	مزاريب pvc ساقطة ٣"	م.ط	72	1,350,000	97,200,000
40	ريكار باركيه	عدد	8	2,700,000	21,600,000
41	سيفون باركيه	عدد	8	2,700,000	21,600,000
42	خزانات ماء حجم ٢ م٣ ثلاث طبقات مع كل مايلزم	عدد	2	29,535,000	59,070,000
43	حفريات خنادق لزوم قساطل ٨,١٠" ترابية	م ط	26	805,000	20,930,000
44	قساطل من الفينيل قياس ٤"	م ط	20	1,350,000	27,000,000
45	قساطل من الفينيل قياس ٨"	م ط	26	1,700,000	44,200,000
46	تركيب ريكار من الباطون مع غطاء بلاستيك مقوى قياس ٦٠×٦٠ سم	عدد	4	16,500,000	66,000,000
47	نقطة كهربائية كاملة	عدد	52	2,100,000	109,200,000
48	تابلو لشبكة الكهرباء رئيسي MDB	عدد	1	50,000,000	50,000,000
49	جهاز إنارة مع لمبة ١٠٠ وات	عدد	42	1,950,000	81,900,000
50	بريز كهربائي أو مفتاح قوى ١ p h	عدد	18	4,250,000	76,500,000
51	هاتف داخلي مع كل ما يلزم من تمديدات وقطع	عدد	6	3,250,000	19,500,000
52	تقديم وتركيب مكيف بقوة ٩٠٠٠ BTU	عدد	2	43,000,000	86,000,000
53	تقديم وتركيب مكيف بقوة ١٢٠٠٠ BTU	عدد	2	54,000,000	108,000,000
54	ثكنة قرميد ل SPAN المسافة القصوى ٤ أمتار	م٢	362	8,000,000	2,896,000,000
55	زجاج سيكوريت ١٠ملم لزوم درابزين	م٢	30	9,500,000	285,000,000
56	مزاريب وكورنيش اليكوبوند لثكنة القرميد	م.ط.	86	2,750,000	236,500,000
57	بروجكتيرات - ٢٠٠ وات مطرية مع تمديدات	عدد	6	19,000,000	114,000,000
	المجموع العام				**14,647,100,000**
	الضريبة على القيمة المضافة				**1,611,181,000**
	المجموع الإجمالي				**16,258,281,000**
	نسبة التنزيل المئوي :.....%		**قيمة التنزيل**		
	السعر بعد التنزيل				

فقط :.....ل.ل.

الحد الأقصى للتنزيل المئوي المسموح به ٢٠%(عشرون بالمائة) على أسعار الإدارة.

نظّمه
م. زهراء بلاغي

رفعه
رئيس المصلحة الفنية بالتكليف
م. رضوان ابراهيم

دقّقه
رئيس دائرة الدروس بالتكليف
م. حسين إبراهيم

صدق
رئيس مجلس الادارة
هاشم حيدر