

تأهيل طريق في بلدة وادي الجاموس - حارة آل البعيني / عكار

جداول الكميات
الفهرس

البند	الوصف	من صفحة	الى صفحة
1	المتطلبات العامة	1/1	1/1
2	الاعمال الترابية	1/2	1/2
3	اعمال الأسفلت	1/3	1/3
	الخلاصة	1/خ	1/خ

جدول رقم (1)
المتطلبات العامة

البند	الوصف	الوحدة	الكمية	السعر الافرادى ل.ل.	السعر الاجمالى ل.ل.
1	عام تنطبق هذه البنود العامة على كامل الاشغال. على المقاول اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنهاء الأعمال ضمن المدة المحددة في العقد ومنها العمل بورديات ليلية على أن يقوم المقاول بتأمين مولدات الكهرباء وأجهزة الإنارة اللازمة والعمالة وتغطية النفقات ذات الصلة ضمناً أسعار العقد. إن قيمة هذه البنود يجب أن تعتبر محمولة على ومشمولة بأسعار البنود المقاسة في مكان آخر في جدول الكميات. تحدد المواقع النهائية للأعمال في الموقع من قبل الإستشاري .	مقطوع	1	ضمناً	ضمناً
2	الصور الفوتوغرافية يجب تقديم صور فوتوغرافية للأعمال قبل وبعد التنفيذ .	مقطوع	1	ضمناً	ضمناً
3	حماية الخدمات والكابلات يجب على المقاول أن يتأكد من مواقع وان يحمي او يحول حسبما يلزم جميع خطوط الخدمة والكابلات ضمن نطاق العمل حسبما يطلبه المهندس ..	مقطوع	1	ضمناً	ضمناً
4	السلامة والأمن على المقاول أن يتقيد بمتطلبات نظم السلامة المرعية وعليه أن يضمن تقيد قواه العاملة ومقاوليه من الباطن وأي شخص آخر يقوم بأداء الأعمال بهذه المتطلبات. وعلى المقاول أن يخصص لأعمال الحراسة اللازمة للأمن والسهر على سلامة الأعمال وحمايتها من العامة. كما على المقاول أن يقدم جميع إشارات التحذير والحواجز والحماية اللازمة والإنارة الخ.. حسب اللزوم.	مقطوع	1	ضمناً	ضمناً
5	العناية بالموقع على المقاول أن يحافظ على نظافة الموقع وسلامته وأمنه بما في ذلك القيام بتخزين سليم ومرتب لكافة المواد، إزالة منتظمة وسريعة للأوساخ والأنقاض حال ظهورها وإزالتها فوراً من مناطق الأشغال وعليه أن يكس السقالات ووسائل التدعيم بشكا ، نظف ومرتب بعد الاستخدام. على المقاول أن يحمي جميع الأعمال من تأثيرات وعوامل الطقس ومن العمليات المتتالية وذلك بتوفير ألواح تغطية من العبارة، وحواجز الخ.. طبقاً لما يرضى عنه المهندس. وعلى المقاول أن يزيل كل الأعمال المؤقتة عند نهاية الأعمال وعليه تسوية جميع الأعمال التي أخل بها كل ذلك طبقاً لما يرضى عنه المهندس.	مقطوع	1	ضمناً	ضمناً
ينقل إلى المجموع					

البند	الوصف	الوحدة	الكمية	السعر الافرادى ل.ل.	السعر الاجمالى ل.ل.
6	القياسات بوجه عام جميع الكميات المذكورة في هذه الجداول للكميات يقصد منها أن تعطى بياناً معقولاً بالكميات للأعمال المطلوبة. على المقاول ما لم يذكر غير ذلك فإن جميع الأشغال مكالة صافية كما هي مثبتة في مواضعها حسب الرسومات بدون اعتبار الهدر أو التراكم. وبوجه عام، جرى ذكر الأسعار في جداول الكميات بدءاً بالطول والعرض فالارتفاع على التوالي. وجميع القياسات مدورة خفضاً أو رفعاً إلى أقرب متر (أو أية وحدات أخرى). وحيث يكون القياس نصف متر (أو أية وحدات أخرى) بالضبط، فإنه يدور رفعاً. ومثل هذا الإجراء يتبع في جميع القياسات اللازمة.	مقطوع	1	ضمناً	ضمناً
7	رفع الأنقاض يشمل إزالة جميع المواد المزالة أو غير المزالة الموجودة في الموقع وتعيق تنفيذ العمل ونقلها إلى مكبات معتمدة.	مقطوع	1	ضمناً	ضمناً
8	التأمين على المقاول أن يخصص لتغطية التأمين الذي وصف في مكان آخر في مستندات العقد وعليه أن يقدم إلى المهندس الشهادات ووصلات الأقساط حسب الطلب التي تثبت قيامه بتغطية التأمين، ويجب أن يشتمل التأمين: التغطية على العمال، ليلاً.	مقطوع	1	ضمناً	ضمناً
9	تسهيلات في الموقع على المقاول تأمين مكاتب مؤقتة في الموقع لزوم استعمال الاستشاري ومندوب صاحب العمل مع التجهيزات اللازمة من مفروشات مكتبية وجهاز كومبيوتر وماكينة تصوير وأجهزة هاتف عدد 2 وأجهزة تكييف وحمام.	مقطوع	1	ضمناً	ضمناً
10	لوحة إعلان Name Board على المقاول تنفيذ لوحة إعلان 2م x 6م عدد 1 يبين عليها اسم صاحب العمل -الاستشاري - المقاول - المشروع، مدة التنفيذ ويتم إعداد الرسم الخاص بهذا العمل وعرضه على الاستشاري للموافقة عليه قبل التنفيذ.	مقطوع	1	ضمناً	ضمناً
11	شروط العقد يجب على المقاول أن يخصص للتقيد مع الشروط العامة والخاصة للعقد وأى التزامات أخرى لم يجرى تضمينها في مكان آخر في مستندات	مقطوع	1	ضمناً	ضمناً
12	عام على المقاول أن يصف ويسعر أدناه أي بنود التي يعتبر ويرى أنه يلزم إضافة سعراً منفصلاً لها.	مقطوع	1	ضمناً	ضمناً
-	...				
-	...				
-	...				
-	...				
-	...				
				ضمناً	

جدول رقم 2الأعمال الترابية

البند	الوصف	الوحدة	الكمية	السعر الافراضي ل.ل	السعر الاجمالي ل.ل
1	على المقاول التنسيق مع البلدية و تنفيذ الأشغال وفق دفتر الشروط والموصفات الخصوصية لإنشاء وصيانة الطرق المعمول به لدى وزارة الأشغال العامة والنقل حفر و إزالة طبقات الرصف الموجود (الجيوب غير صالحة ضمن قالب الطريق) + قص جوانب الأسفلت في مكان اتصال الزيت الجديد مع الاسفلت القديم . تحدد المواقع خلا ، التنفيذ	م3	164		
2	طبقة الاساس الحصوية (25سم) لزوم طبقة الأساس تدك وترص الى الكثافة المطلوبة بحسب ارشادات وتوجيهات المهندس .	م3	164		
3		م3			
	المجموع الاجمالي للجدول رقم 2 ينقل الى الخلاصة				

جدول رقم 3
أعمال الأسفلت

البند	الوصف	الوحدة	الكمية	السعر الافراضي ل.ل	السعر الاجمالي ل.ل
1	على المقاول تنفيذ الأشغال حسب الرسومات وفق دفتر الشروط والموصفات الخصوصية لإنشاء وصيانة الطرق المعمول به لدى وزارة الأشغال العامة والنقل	طن	92		
2	طبقة اسفلتية سطحية تنفذ حسب الدراسة وتوجيهات المهندس تشمل أعمال القص والكشط ودفع وتسوية الدغادات .	2م	654		
3	طبقة لاصقة على البحص	2م			
	طبقة لاصقة على الزيت				
	المجموع الاجمالي للجدول رقم 4 ينقل الى الخلاصة				

تأهيل طريق في بلدة وادي الجاموس - حارة آل البعري / عكار

جداول الكميات

الخلاصة

البند	الوصف	من صفحة	المجموع ل.ل
1	المتطلبات العامة	1/1	ضمناً
2	الأعمال الترابية	1/2	
3	أعمال الأسفلت	1/4	
	المجموع		