

تأهيل طريق في بلدة بيت يونس - حارة آل أسعد / عكار

جداول الكميات

الفهرس

البند	الوصف	من صفحة	الى صفحة
1	المتطلبات العامة	1/1	1/1
2	الاعمال الترابية	1/2	1/2
3	اعمال الأسفلت	1/3	1/3
	الخلاصة	1/خ	1/خ

جدول رقم (1)

البند	الوصف	الوحدة	الكمية	السعر الافرادى ل.ل	السعر الاجمالى ل.ل
1	عام تنطبق هذه البنود العامة على كامل الاشغال. على المقاول اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنهاء الأعمال ضمن المدة المحددة في العقد ومنها العمل بورديات ليلية على أن يقوم المقاول بتأمين مولدات الكهرباء وأجهزة الإنارة اللازمة والعمالة وتغطية النفقات ذات الصلة ضمن أسعار العقد. إن قيمة هذه البنود يجب أن تعتبر محمولة على ومشمولة بأسعار البنود المقاسة في مكان آخر في جدول الكميات. تحدد المواقع النهائية للأعمال في الموقع من قبل الإستشاري .	مقطوع	1	ضمناً	ضمناً
2	الصور الفوتوغرافية يجب تقديم صور فوتوغرافية للأعمال قبل وبعد التنفيذ .	مقطوع	1	ضمناً	ضمناً
3	حماية الخدمات والكابلات يجب على المقاول أن يتأكد من مواقع وان يحمي او يحول حسبما يلزم جميع خطوط الخدمة والكابلات ضمن نطاق العمل حسبما يطلبه المفسد ..	مقطوع	1	ضمناً	ضمناً
4	السلامة والأمن على المقاول أن يتقيد بمتطلبات نظم السلامة المرعية وعليه أن يضمن تقيد قواه العاملة ومقاوليه من الباطن وأي شخص آخر يقوم بأداء الأعمال بهذه المتطلبات. وعلى المقاول أن يخصص لأعمال الحراسة اللازمة للأمن والسهر على سلامة الأعمال وحمايتها من العامة. كما على المقاول أن يقدم جميع إشارات التحذير والحواجز والحماية اللازمة والإنارة الخ.. حسب اللزوم.	مقطوع	1	ضمناً	ضمناً
5	العناية بالموقع على المقاول أن يحافظ على نظافة الموقع وسلامته وأمنه بما في ذلك القيام بتخزين سليم ومرتب لكافة المواد، إزالة منتظمة وسريعة للأوساخ والأنقاض حال ظهورها وإزالتها فوراً من مناطق الأشغال وعليه أن يكس السقالات ووسائل التدعيم بشكل نظيف ومرتب بعد الاستخدام. على المقاول أن يحمي جميع الأعمال من تأثيرات وعوامل الطقس ومن العمليات المتتالية وذلك بتوفير ألواح تغطية من العبارة، وحواجز الخ.. طبقاً لما يرضى عنه المهندس. وعلى المقاول أن يزيل كل الأعمال المؤقتة عند نهاية الأعمال وعليه تسوية جميع الأعمال التي أخل بها كل ذلك طبقاً لما يرضى عنه المهندس.	مقطوع	1	ضمناً	ضمناً
ينقل إلى المجموع					

09/07/2024

جدول رقم 2الأعمال الترابية

البند	الوصف	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي ل.ل	السعر الاجمالي ل.ل
1	على المقاول التنسيق مع البلدية و تنفيذ الأشغال وفق دفتر الشروط والموصفات الخصوصية لإنشاء وصيانة الطرق المعمول به لدى وزارة الأشغال العامة والنقل حفر و إزالة طبقات الرصف الموجود (الجيوب غير صالحة ضمن قالب الطريق) + قص جوانب الأسفلت في مكان اتصال الزفت الجديد مع الاسفلت القديم . تحدد المواقف خلافاً ، التنفيذ	م3	215		
2	طبقة الاساس الحصوية (25سم) لزوم طبقة الأساس تدك وترص الى الكثافة المطلوبة بحسب ارشادات وتوجيهات المهندس .	م3	215		
3	طبقة الاساس الحصوية (25سم) لزوم طبقة الأساس المساعد تدك وترص الى الكثافة المطلوبة بحسب ارشادات وتوجيهات المهندس ، .	م3	16		
	تقديم وتركيب قساطل من الباطون المسلح سنتر فوجه قطر 60 سم مع التغليف بالبودرة والحفر والردم وتنفيذ حاجز من الباطون مسلح على اطراف القسطل لجميع ما يلزم لإنهاء العمل	م	6		
المجموع الاجمالي للجدول رقم 2 ينقل الى الخلاصة					

جدول رقم 3
أعمال الأسفلت

البند	الوصف	الوحدة	الكمية	السعر الافراضي ل.ل	السعر الاجمالي ل.ل
	على المقاول تنفيذ الأشغال حسب الرسومات وفق دفتر الشروط والموصفات الخصوصية لإنشاء وصيانة الطرق المعمول به لدى وزارة الأشغال العامة والنقل				
1	طبقة اسفلتية سطحية تنفذ حسب الدراسة وتوجيهات المهندس تشمل أعمال القص والكشط ورفع وتسوية الدغارات .	طن	120		
2	طبقة لاصقة على البحص	م2	861		
3	طبقة لاصقة على الزفت	م2			
	المجموع الاجمالي للجدول رقم 4 ينقل الى الخلاصة				

تأهيل طريق في بلدة بيت يونس - حارة آل أسعد / عكار

جداول الكميات

الخلاصة

البند	الوصف	من صفحة	المجموع ل.ل
1	المتطلبات العامة	1/1	ضمناً
2	الأعمال الترابية	1/2	
3	أعمال الأسفلت	1/4	
	المجموع		