

الجامعة اللبنانية - كلية الآداب والعلوم الإنسانية - الفرع الأول.
أعمال تاهيل في المبنى رقم 1 - المكتبة وقسم اللغة الفارسية وآدابها وقسم علم التراكيب.

أسعار الكتف التخميني

المجموع الإجمالي

المجموع (ل.ل.)		الجول	لجنة المناقصات العامة في الجامعة اللبنانية
بالأرقام	بالأحرف		
		أشغال الباطون وأشغال التفتحات بالباطون والورقة	1
		أشغال الدهان	2
		أشغال معالجة البلاط و منع الفش	3
		أشغال الصحية	4
		المجموع بدون الضريبة على القيمة المضافة	
		الضريبة على القيمة المضافة (11%)	
		المجموع بما فيه الضريبة على القيمة المضافة	

مقرر

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

عضو

رئيس

عضو

رئيس

2

4

بيان أسعار لطلب عروض أسعار لتزيم أعمال صيانة مبنى رقم - 2 - (مبنى قسم الفلسفة وقسم الجغرافيا وقسم الفنون والآثار) في كلية الآداب والعلوم الإنسانية
- الفرع الأول - في الجامعة اللبنانية

الجهة الباعثة: كلية الآداب والعلوم الانسانية (الفرع الاول) - المبنى رقم -2- (مبنى قسم الفلسفة وقسم الجغرافيا وقسم الفنون والآثار)

1- أشغال الإنقاذ

البند	نوع الأشغال	الكتية	الوحدة	السعر الافرادى بالليرة اللبنانية		السعر الاجمالي بالليرة اللبنانية		الضريبة على القيمة المضافة		المجموع بما فيه الضريبة على القيمة المضافة	
				بالارقام	بالاحرف	بالارقام	بالاحرف	بالارقام	بالاحرف	بالارقام	بالاحرف
a	فك المغاسل والرفوف والمرايا والميلانجيرات والكراسي في الحمامات، وتسليمها للإدارة.	8	عدد								
b	إزالة البلاط من الارضية في الحمامات مع الردميات وجميع التمديدات من صرف صحي وقساطل مياه التغذية.	9	m ²								
مجموع الجدول 1- أشغال الإنقاذ											

ملاحظة: يجب رفع جميع الأقساض إلى خارج حرم الكلية وربها في مكبات مخصصة على حساب ومسؤولية المتعهد وإصلاح جميع الأعطال الناجمة من عملية الحفر والهدم.

لجنة المناقصات العامة
في الجامعة اللبنانية

عضو
عضو
عضو
عضو
مقرر
عضو

رئيس
نائب رئيس
عضو
عضو

عضو

البند	نوع الأشغال	التفنية	الوحدة	السعر الافرادى بالليرة اللبنانية		السعر الاجمالي بالليرة اللبنانية		الضريبة على القيمة المضافة		المجموع بما فيه الضريبة على القيمة المضافة	
				بالارقام	بالاحرف	بالارقام	بالاحرف	بالارقام	بالاحرف	بالارقام	بالاحرف
a	ترصيف الدرج من الطابق الارضى حتى السابع، قس وتبديل حيث يلزم ببلاط مشابه مع كل ما يلزم من مواد. يتم ذلك يقص و نزع اجزاء الدرجات المكسورة من الارض وتصليحها باستعمال اجزاء جديدة مماثلة للموجود و تثبيتها جيدا بالمواد والاكسسوارات اللازمة ومن ثم القيام باعمال التلميع الدرجات.		عدد	70							
b	تقديم وتركيب بلاط سيراميك لا يقل عن 60 سم * 60 سم بعد وضع بوردة تحت البلاط وكل ما يلزم من أدوات ومواد للأرض Ceramique Pleine Masse ضد الأثر لائق وللجدران بلاط سيراميك لا يقل عن 60 سم * 30 سم بعد التجريح الكامل للبلاط واستعمال التزويق، ارتفاع 2.2 م للحمات (المنزج والورن حسب طلب اللجنة المشرفة).		m ²	46							

مجموع الجدول 2 - أشغال التبليط

ملاحظة: المنزج والورن حسب طلب الإدارة والطين يكون على كامل البلاط مع وضع جران بموازات الجدران وكل 8 أمتار طولي.

مقرر
عضو

عضو
عضو

عضو
عضو

عضو
رئيس

عضو
رئيس

لجنة المناقصات العامة
في الجامعة اللبنانية

ش.ر.

ش.ر.

البند	نوع الاشتغال	الكمية	الوحدة	السعر الافراي باللبيرة اللبائية		السعر الاجمالي باللبيرة اللبائية		الضريبة على القيمة المضافة		المجموع بما فيه الضريبة على القيمة المضافة	
				بالارقام	بالاحرف	بالارقام	بالاحرف	بالارقام	بالاحرف	بالارقام	بالاحرف
b	معالجة تشققات وتشمعات وانسلاخات في الباطون وكذلك ازالة الصدا عن الحديد المتصدّر اذا وجد وذلك في الواجهة الخارجية للشرقات، وفق الطريقة والتفاصيل المذكورة في ما يلي وتم تحضير هذه المساحات المعالجة للدهان بعد التوريق:	10	m ²								
	<p>معالجة تشققات وتشمعات وانسلاخات في الباطون وكذلك ازالة الصدا عن الحديد المتصدّر اذا وجد وذلك في الواجهة الخارجية للشرقات، وفق الطريقة والتفاصيل المذكورة في ما يلي وتم تحضير هذه المساحات المعالجة للدهان بعد التوريق:</p> <p>- تكسير وازالة الباطون المتصدع والمتصدّر حتى الوصول الى باطن متمسك جدا وتبين الحديد، يجب تنظيف أماكن الباطون التي تمت ازالته بالماء المضغوط مع الحف بفرشاة حديد ميكانيكية.</p> <p>- قفح الشقوق اذا وجدت بالصخور ونزع الباطون المتصدع حتى الوصول الى باطن متمسك جدا.</p> <p>- حفت الحديد وازالة الصدا عنه كاملا اذا وجد ويجب تفريغ حول التصفيب المتصدع.</p> <p>- دهان الحديد المحفوف بـ zinc-chromate صناعية لينائية - جودة باب اول.</p> <p>- وضع شبك حديد سماكة 2 ملم على كامل المساحة المعالجة مع زيادة 10 سم من كل جهة، وتثبيت الشبك ببراعي مانعة للصدأ بعمل لا يقل عن 10 بالمتن المربع و مع وضع تشمعات spacer للشبك ليكون في وسط الباطون الحديدية.</p> <p>- مد طبقة من non-shrinkage high resistance grout صناعية لينائية - جودة باب اول، مع الياق fiber على الشبك بسماكة مثل الموجود ويتم تجهيزها للدهان.</p> <p>يجب ان تكون المواد مطابقة لظهور اجنات العالمية وموافق عليها من قبل لجنة الاشراف، كما يجب أخذ موافقة اللجنة على كل مرحلة قبل الانتقال الى المرحلة التالية.</p>										

مجموع الجدول 3 - اشتغال الباطون واشغال التشققات بالباطون والورقة

ملاحظة: يجب جمع الكوبال بالترتيب والتمسك المكعب ولا تحسب السنن او خلافة، وعلى المتعهد وضع خرائط تنفيذية لكل اشتغال الباطون، وأخذ موافقة مسبقة من لجنة الاشراف. ملاحظة: يجب رفع جميع الاقفاط الى خارج حرم الكلية ورميها في مكبات مخصصة على حساب ومسؤولية المتعهد واصلاح جميع الاعطال الخارجة من عملية الحفر والهمم وتنظيف الارض بعد انتهاء الاعمال. ملاحظة: يجب على المتعهد اتخاذ كافة اجراءات السلامة العامة اثناء الاعمال كافة وخاصة التكسير.

(Handwritten signature)

9

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

4- أشغال الألمنيوم

البند	نوع الأشغال	الكمية	الوحدة	السعر الإجمالي بالليرة البنائية		السعر الفردي بالليرة البنائية		الضريبة على القيمة المضافة		المجموع بما فيه الضريبة على القيمة المضافة	
				بالارقام	بالاحرف	بالارقام	بالاحرف	بالارقام	بالاحرف	بالارقام	بالاحرف
a	كشفت على كافة الشبائك من دون فكها، معالجتها وضع POLYURETHANE حول كادر الشبائك قبل الدهان.	1	مقطع								
مجموع الجدول 4 - أشغال الألمنيوم											

5- أشغال الدهان

البند	نوع الأشغال	الكمية	الوحدة	السعر الإجمالي بالليرة البنائية		السعر الفردي بالليرة البنائية		الضريبة على القيمة المضافة		المجموع بما فيه الضريبة على القيمة المضافة	
				بالارقام	بالاحرف	بالارقام	بالاحرف	بالارقام	بالاحرف	بالارقام	بالاحرف
a	طرش كاشيتشوك صناعة لبنائية - جودة باب أولك، ثلاثة أوجه (حفت القليم + سيلر + معجونة و جهين مع وجه تفقيد حسب المواصفات الفنية). يجب تسليم اللوحة المشرفة كالأمر عليه من الأعمال قبل البدء بأعمال الدهان.	5670	m ²								
مجموع الجدول 5 - أشغال الدهان											

إختصار الألوان حسب طلب الإدارة كما يجب إزاحة كامل المفروشات (طاولات، مكاتب ، خزائن.....) مع تغطية الأرض والمفروشات وتطبيقها بالكامل بعد الطرش والدهان على حساب ومسؤولية المتعهد وإعادتها الى مكانها.

مقبول

9

مقبول

مقبول

مقبول

البند	نوع الاشتغال	الوحدة	السعر الافرادي بالليرة اللبناية		السعر الاجمالي بالليرة اللبناية		الضريبة على القيمة المضافة		المجموع بما فيه الضريبة على القيمة المضافة	
			بالارقام	بالاحرف	بالارقام	بالاحرف	بالارقام	بالاحرف	بالارقام	بالاحرف
a	صيانة وتطهير ونقع جميع مهابر المياه في المبنى.	مقطع								
b	نق وتقليم وتركيب فلنكسبيل عدد 4 في كل حمام في المبنى.	عدد	12							
c	نق وتقليم وتركيب سكرة عدد 4 في كل حمام في المبنى.	عدد	12							
d	ازالة المحرور الرئيسي و تقليم وتركيب محرور جديد PVED اوروبي mm 125 مع TV للحكش و غطاه عند كل طابق ووصله على المحرور الرئيسي مع كل ما يلزم من اكسسوارات و اعمال التنقيح والتخريق والتثبيت والتطهير.	ml	30							
e	تقديم وتركيب شبكة جديدة كاملة للصرف الصحي للحمام 4 انش والمعامل 2 انش اوروبي سميك مع ريكارات ومصافي ووصلها بالمحرور الاساسي داخل المبنى. على ان تكون التمديدات الختية الجديدة مكفولة وموافق عليها من قبل لجنة الاشراف ،ويجب حمايتها بوضع الباطون عليها .	عدد	2							
f	تقديم وتركيب شبكة لمياه التغذية الجاردة للاستعمال في الحمام والمغسلة قسامل PPR ، صناعة لبناية - جودة باب اول، يقاسات لا تقل عن 25 ملم مع سكر لكل نقطة استعمال في كل الحمام وسكر عام لكل حمام ووصلها بالقسامل الرئيسية الموجودة. على ان تكون التمديدات الختية الجديدة مكفولة وموافق عليها من قبل لجنة الاشراف بعد ضغطها حتى 4 بار،ويجب حمايتها بوضع الباطون عليها .	عدد	2							
g	تقديم وتركيب مغسلة صناعة لبناية - جودة باب اول، مع عامودها مع سكرة و فلنكسبيل ومهرب بلامستيك ورف فوق المغسلة وحنفية شك صناعة اوروبية - جودة باب اول، ومرآة سماكة 4 ملم والقياس لا يقل عن 40 سم * 60 سم مع جميع الاكسسوارات.	عدد	2							
h	تقديم وتركيب كرسي حمام مع صندوق وحدة صندوق وغطاء كرسي بلاستيك، وصمام سكر و فلنكسبيل وجميع اكسسوارات التركيب اللازمة مع شطاف، صناعة لبناية - جودة باب اول.	عدد	2							

أشغال جديدة

مقبول

مقبول

مقبول

مقبول

مقبول

مقبول

مقبول

مقبول

مقبول

مقبول

مقبول

20

4

4