الجمهوريـة اللبنانيـــة

رئاسة مجلس الوزراء

مجلس الجنوب

الكشف التخميني لاشغال : مبان مختلفة في مناطق متفرقة في محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة النبطية وقضاءي البقاع الغربي وراشيا

**الجمهوريـة اللبنانـــــــ

16	بنيان جدران بحجر خرسانة قياس : 20سم	م2		1,875,000	0
	بنيان جدران بحجر خرسانة قياس :15سم	م2		1,770,000	0
	بنيان جدران بحجر خرسانة قياس :12سم	م2		1,600,000	0
17	بنيان بحجر مبوز بوشارد قياس 20 سم	م2		4,050,000	0
	بنيان بحجر مبوز بوشارد قياس اكثر من 20 سم	م2		4,250,000	0
18	حجارة هوردي فارغة قياس 24سم	عدد		90,000	0
	حجارة هوردي فارغة قياس 18سم	عدد		75,000	0
	حجارة هوردي فارغة قياس 14سم	عدد		60,000	0
19	ورقة اسمنتية ورقة داخلية على ثلاثة أوجه	م2		800,000	0
	ورقة اسمنتية ثلاث أوجه خارجية مع سقالة	م2		950,000	0
	ورقة اسمنتية ورقة نظافة فوق الاسقف المستعارة	م2		600,000	0
	ورقة اسمنتية ورقة مجرحة لزوم بلاط الجدران وتلبيس الحجر	م2		750,000	0
	ورقة اسمنتية على ثلاث أوجه مع غراوت (Grout)	م2		900,000	0
20	طرش اميركاني على ثلاثة أوجه داخلي بدون معجونة	م2		450,000	0
	طرش اميركاني على ثلاثة أوجه داخلي مع معجونة	م2		650,000	0
	طرش اميركاني على ثلاثة أوجه (Anti-bacterial)	م2		700,000	0
	دهان رول خارجي مع وجه منع نش وسقالة	م2		950,000	0
	دهان رول خارجي تصاوين دون عزل	م2		450,000	0
21	دهان بالزيت على ثلاثة أوجه	م2		850,000	0
	رش ناري لزوم الحديد او الخشب	م2		600,000	0
22	توريق خارجي بمادة الغرانوليت او مونوكوش مع منع نش	م2		1,075,000	0
23	حصائر زفتية للاسطح	م2		1,250,000	0
	حصائر زفتية للحوائط مع ورقة	م 2		2,100,000	0
	حصائر زفتية Flaching لزوم رول الزفت للاسطح	م.ط		360,000	0
24	تغطية حلول التمدد الافقية والعامودية مع المينيوم	م.ط		1,950,000	0
25	دهان الاسطح والحوائط بمادة مانعة للنش pu مع جلي الاسطح وكل ما يلزم	م2		1,520,000	0
	معالجة جدران خارجية بمواد اكريليك مانعة للنش مع سقالة	م2		1,000,000	0
	معالجة الاسطح بمادة اسمنتية مانعة للنش مع جلي وصب طبقة باصون حماية سماكة 10 سم وكل ما يلزم	م2		2,700,000	0
26	معالجة الشقوق الداخلية والخارجية لمنع النش بمعجونة خاصة التي يزيد شرخها عن 1.5 سم.	م.ط		600,000	0
27	زرع تشاريك حديد حلزوني مع إيبوكسي EPOXY	عدد		200,000	0
28	دهان ايبوكسي للملاعب و المدرجات داخلي و خارجي على ثلاثة اوجه.	م2		1,350,000	0
	بلاط رخام أبيض مع جلي.	م2		3,500,000	0
	بلاط خرساني او موزاييك(30×30)	م2		1,275,000	0
	بلاط سيراميك او بورسلان وطني أو وارد أوروبي	م2		1,950,000	0

29	بلاط سيراميك او بورسلان غريس وطني أو وارد أوروبي	م2		2,350,000	0
	بلاط سيراميك مقاوم اسيد	م2		2,750,000	0
	نعلة سيراميك	م.ط		360,000	0
	بلاط من الحجر الصخري	م2		3,150,000	0
	بلاط رصيف - انترلوك	م2		1,800,000	0
30	تلبيس درج ببلاط رخام ابيض او غرانيت	م.ط		2,685,000	0
31	درج من الحجر الطبيعي	م ط		2,750,000	0
32	شعيرة من الحجر الطبيعي بعرض اكثر من 30 سم	م ط		2,250,000	0
	شعيرة من الحجر الطبيعي بعرض دون 30 سم	م ط		1,600,000	0
33	جلي بلاط قديم	م2		360,000	0
	جلي باطون قديم	م2		300,000	0
34	رف رخام	عدد		3,500,000	0
35	حجر بوردير رصيف	م ط		1,450,000	0
36	براطيش رخام مفرزة للابواب	م ط		1,250,000	0
37	ابواب اوكورديون	م2		2,650,000	0
38	منجور ابواب داخلية من الخشب السويدي	م2		14,250,000	0
39	منجور حديد وزجاج مشرط لزوم الدرف والشبابيك	م2		9,250,000	0
40	شبك شريط 5*5 سم مع برواز حديد	م2		2,700,000	0
41	تقديم وتركيب حديد مشغول مع دهان	كلغ		450,000	0
42	غال مخفي	عدد		2,250,000	0
	غال ظاهر	عدد		2,900,000	0
43	زجاج شفاف دبل فيتراج	م2		4,200,000	0
	زجاج شفاف محجر	م2		3,500,000	0
	زجاج شفاف 6 ملم	م2		2,800,000	0
	زجاج مشرط 6ملم	م2		6,000,000	0
	زجاج سيكوريت 8 ملم	م3		7,750,000	0
	زجاج سيكوريت 10ملم	م2		9,500,000	0
	زجاج ملون (فيميه) 6ملم	م2		3,000,000	0
	زجاج ملون (فيميه) مشرط	م2		6,300,000	0
	زجاج ملون (فيميه) محجر	م2		3,700,000	0
44	ستائر للشبابيك معدنية	م2		2,350,000	0
	ستائر للشبابيك رول اب او بلاك اوت	م2		2,000,000	0
45	خزائن خشبية للمختبر او المطبخ تحت المجلى مع جوارير	م.ط		15,000,000	0
	خزائن خشبية للمطبخ فوق المجلى	م.ط		17,000,000	0
46	خزائن المنيوم للمطبخ او مختبر فوق المجلى	م.ط		19,000,000	0
	خزائن المنيوم للمطبخ او مختبر تحت المجلى	م.ط		14,000,000	0
	اصلاح باب خشب مع دهان	عدد		7,000,000	0

47	اصلاح صندوق باب خشب مع دهن باب كامل	عدد		4,500,000	0
	اصلاح شباك حديد او المينيوم	عدد		4,000,000	0
48	الواح علمية للكتابة ثابتة ارتفاع 123 سم	م.ط		10,800,000	0
	الواح علمية للكتابة متحركة ارتفاع 123 سم	م.ط		12,000,000	0
49	فك شباك قديم لمعالجة النش واعادة تركيبه	م2		2,700,000	0
50	حامل خشبي لتعليق الثياب	م.ط		950,000	0
51	منجور المنيوم وزجاج اسود بروفايل سيدام 2000	م2		12,075,000	0
52	منجور المنيوم وزجاج بروفايل سيدام 2000	م2		11,500,000	0
	منجور المنيوم وزجاج دوبل سيدام 2000	م2		13,700,000	0
	درابزين المنيوم	م ط		6,250,000	0
53	أسقف مستعارة 60*60 او PVC	م2		2,000,000	0
	اسقف مستعارة من الجيبسن بورد بما فيها مد معجونة وشبك للفواصل	م2		2,150,000	0
54	اسقف مستعارة اقل من 50 سم	م.ط		1,075,000	0
55	تقديم وتركيب كاش كابل	م.ط		255,000	0
56	صيانة بوابة حديد و زجاج مشرط	عدد		12,000,000	0
57	كرسي بيت خلاء افرنجي بورسلان كاملة	عدد		18,000,000	0
58	مبولة بورسلان كاملة	عدد		10,000,000	0
59	مغسلة بورسلان كاملة مع عامود خلاط ورف ومراية	عدد		18,000,000	0
60	حنفية أو سكر نحاس قياس 1/2"	عدد		1,400,000	0
	حنفية أو سكر نحاس قياس 1"	عدد		1,750,000	0
	حنفية أو سكر نحاس قياس 2"	عدد		1,950,000	0
	سكر زاوية	عدد		930,000	0
	فواشة لزوم الخزانات	عدد		1,650,000	0
	شطافة 1/2"	عدد		1,600,000	0
61	قسطل PPR قياس 1/2"	م ط		600,000	0
	قسطل PPR قياس 3/4"	م ط		650,000	0
	قسطل PPR قياس 1"	م ط		750,000	0
	قسطل PPR قياس 1 1/4 "	م ط		850,000	0
	قسطل PPR قياس 1 1/2 "	م ط		1,000,000	0
62	تقديم وتركيب مجلى رخـــام او غرانيت	م.ط		18,000,000	0
	تقديم وتركيب مجلى ستانلس مع خلاط وكل ما يلزم	م.ط.		16,000,000	0
63	قنينة مياه ساخنة كاملة سعة 100 ليتر	عدد		17,000,000	0
	قنينة مياه ساخنة كاملة سعة 300 ليتر	عدد		21,000,000	0
64	قازان كهربائي كامل 50 ليتر	عدد		14,000,000	0
65	مزاريب pvc ساقطة 4"	م.ط		1,350,000	0
66	ريكار باركيه	عدد		2,700,000	0

67	سيفون باركيه	عدد		2,700,000	0
68	مشرب من الرخام او الغرانيت مع الحنفيات	م.ط		15,000,000	0
	مشرب براد أوتوماتيكي	عدد		14,000,000	0
69	تقديم جورة صحية من الخرسانة المسلحة و جدران حجر 20 سم	عدد		240,000,000	0
70	تقديم جورة صحية من الخرسانة المسلحة و جدران من الخرسانة المسلحة.	عدد		480,000,000	0
71	خزانات ماء حجم 2 م3 ثلاث طبقات مع كل مايلزم	عدد		29,535,000	0

72	تركيب ريكار من الباطون مع غطاء يلاستيك مقوى قياس 60×60 سم	عدد		16,500,000	0
	تركيب ريكار من الباطون مع غطاء يلاستيك مقوى قياس 40×40 سم	عدد		14,000,000	0
73	قساطل من الفينيل قياس 1"	م ط		650,000	0
	قساطل من الفينيل قياس 2"	م ط		1,000,000	0
	قساطل من الفينيل قياس 3"	م ط		1,200,000	0
	قساطل من الفينيل قياس 4"	م ط		1,350,000	0
	قساطل من الفينيل قياس 6"	م ط		1,500,000	0
	قساطل من الفينيل قياس 8"	م ط		1,700,000	0
74	قساطل من الباطون قياس 30 سم	م ط		3,100,000	0
	قساطل من الباطون قياس 40 سم	م ط		4,900,000	0
	قساطل من الباطون قياس 60 سم	م ط		8,000,000	0
	قساطل من الباطون قياس 100 سم	م ط		12,950,000	0
75	تمديدات غاز لزوم المختبر	عدد		17,500,000	0
76	جرن مختبر	عدد		13,950,000	0
77	تقديم و تركيب دوش كامل	عدد		20,000,000	0
78	نقطة كهربائية كاملة	عدد		2,100,000	0
79	لمبة LED او فلورستانت 4 × 60 سم	عدد		4,250,000	0
	لمبة LED او فلورستانت 2 × 120 سم	عدد		4,750,000	0
	لمبة LED او فلورستانت 4 × 120 سم	عدد		8,900,000	0
80	تابلو لشبكة الكهرباء رئيسي MDB مع شركه الى غرفة الكهرباء	عدد		50,000,000	0
81	أجراس كهربائية للتلاميذ	عدد		3,300,000	0
82	جهاز إنارة مع لمبة 100 وات	عدد		1,950,000	0
83	لمبة توفير مع راكور 40 وات	عدد		1,600,000	0
84	بريز كهربائي أو مفتاح قوى 3 p h	عدد		4,750,000	0
	بريز كهربائي أو مفتاح قوى 1 p h	عدد		4,250,000	0
85	هاتف داخلي مع كل ما يلزم من تمديدات وقطع	عدد		3,250,000	0
86	مصعد كهربائي	عدد		450,000,000	0
87	تقديم وتركيب تابلو UPS	عدد		50,000,000	0
88	نظام تأريض	عدد		98,450,000	0
89	نظام حماية من الصواعق	عدد		281,925,000	0

90	تقديم و تركيب الواح طاقة شمسية قوة 550 واط بدون شاسي	عدد		11,500,000	0
91	تقديم و تركيب شاسيه الواح طاقة	م2		2,400,000	0
92	تقديم و تركيب كراسي جمهور او لاعبين	عدد		3,200,000	0
93	تقديم وتركيب انفرتر بقوة 5.5KW	عدد		60,000,000	0
94	تقديم وتركيب انفرتر بقوة 6KW	عدد		72,000,000	0
95	تقديم وتركيب انفرتر بقوة 8KW	عدد		95,250,000	0
96	تقديم وتركيب انفرتر بقوة 12KW	عدد		205,000,000	0
97	تقديم وتركيب بطاريات ليثيوم 10KW	عدد		170,000,000	0
98	تقديم وتركيب بطاريات ليثيوم 12KW	عدد		185,000,000	0
99	تقديم وتركيب بطاريات ليثيوم 16KW	عدد		205,000,000	0
100	تقديم و تركيب مرايا (0.5*1.2)م	عدد		1,500,000	0
101	تقديم وتركيب سقيفة من الواح الاندولين	م2		6,500,000	0
102	تقديم وتركيب سقيفة من الواح الاندولين بدون شاسي	م2		2,000,000	0
103	ثكنة قرميد ل SPAN المسافة القصوى 4 أمتار	م2		8,000,000	0
	ثكنة قرميد لاكثر من4 أمتار span	م2		8,500,000	0
	تقديم وتركيب قرميد دون حديد	م2		3,200,000	0
	صيانة حديد ثكنة قرميد مع دهان	م2		1,400,000	0
104	رفع مستوى الريكارات	عملية		7,000,000	0
105	تزفيت طرق ومواقف سيارات مع فلشbascours وكل ما يلزم	م2		1,650,000	0
106	تزفيت طرق ومواقف سيارات دون طبقة bascours	م2		1,250,000	0
107	طبقة لاصقة على البحص	م2		100,000	0
108	تقديم و تركيب باركييه أرضية مع نعلة	م2		2,950,000	0
109	تقديم و تركيب ارضيات فينيل عادي	م2		2,200,000	0
	تقديم و تركيب ارضيات فينيل طبي	م2		4,500,000	0
110	مزاريب وكورنيش اليكوبوند لثكنة القرميد	م.ط.		2,750,000	0
111	تقديم و تركيب الواح خشب بلايوود	م2		1,350,000	0
112	تقديم و تركيب الواح ساندويش بانيلز	م2		4,500,000	0
113	تقديم و تركيب خلاط مغسلة	عدد		3,600,000	0
114	تقديم و تركيب خلاط مجلى	عدد		4,250,000	0
115	بروجكتيرات - 200 وات	عدد		19,000,000	0
116	بروجكتيرات - 240 وات	عدد		25,000,000	0
117	بروجكتيرات -400 وات	عدد		40,000,000	0
118	بروجكتيرات - 950 وات	عدد		90,000,000	0
119	تقديم وتركيب مكيف بقوة BTU 9000	عدد		43,000,000	0
120	تقديم وتركيب مكيف بقوة BTU 12000	عدد		54,000,000	0
121	تقديم وتركيب مكيف بقوة BTU 18000	عدد		76,000,000	0
122	تقديم وتركيب مكيف بقوة BTU 24000	عدد		161,000,000	0
123	صيانة كرسي حمام والمغسلة	عدد		2,700,000	0
	قساطل من الحديد الاسود مع العزل او من البولي ايتيلين قطر: 1"	م.ط		1,125,000	0

124	قساطل من الحديد الاسود مع العزل او من البولي ايتيلين قطر: 11/4"	م.ط		1,300,000	0
	قساطل من الحديد الاسود مع العزل او من البولي ايتيلين قطر: 11/2"	م.ط		1,480,000	0
	قساطل من الحديد الاسود مع العزل او من البولي ايتيلين قطر: 2"	م.ط		1,950,000	0
	قساطل من الحديد الاسود مع العزل او من البولي ايتيلين قطر: 21/2"	م.ط		2,500,000	0
	قساطل من الحديد الاسود مع العزل او من البولي ايتيلين قطر: 3"	م.ط		2,650,000	0
	قساطل من الحديد الاسود مع العزل او من البولي ايتيلين قطر: 4"	م.ط		3,500,000	0
	قساطل من الحديد الاسود مع العزل او من البولي ايتيلين المبطن داخليا" بالألمنيوم بدون العزل قطر: 3/4"	م.ط		710,000	0
125	سكر جارور قطر 3/4"	عدد		2,750,000	0
	سكر جارور قطر 1"	عدد		2,950,000	0
	سكر جارور قطر 4/ 11"	عدد		3,250,000	0
	سكر جارور قطر 2/ 11"	عدد		3,900,000	0
	سكر جارور قطر 2"	عدد		5,250,000	0
	سكر جارور قطر21/2"	عدد		11,500,000	0
	سكر جارور قطر3"	عدد		11,750,000	0
126	سكر تعيير قطر1"	عدد		3,500,000	0
	سكر تعيير قطر 2"	عدد		7,100,000	0
	سكر تعيير قطر21/2" مع فلنجات	عدد		20,000,000	0
	سكر تعيير قطر3" مع فلنجات	عدد		29,750,000	0
	سكر تعيير قطر4"	عدد		65,000,000	0
127	قطاعات الراديياتورات (الشفرات)	عدد		2,900,000	0
128	تقديم وتركيب شوديير فونت أو حديد بقوة 140.000 كيلوكالوري	عدد		360,000,000	0
	تقديم وتركيب شوديير فونت أو حديد بقوة 200.000 كيلوكالوري	عدد		600,000,000	0
	تقديم وتركيب شوديير فونت أو حديد بقوة 240.000 كيلوكالوري	عدد		665,000,000	0
	تقديم وتركيب شوديير فونت أو حديد بقوة 300.000 كيلوكالوري	عدد		700,000,000	0
129	مضخة مياه لزوم شوفاج circulating pump	عدد		75,000,000	0
130	حراق لزوم الشوديير Burner	عدد		85,000,000	0
131	خزان مازوت سعة 2000ليتر	عدد		65,000,000	0
132	تقديم وتركيب خزان التمديد Expantion tank	عدد		65,850,000	0
133	مدخنة من الحديد الاسود	م.ط		6,700,000	0
134	عزل سقف الغرفة	م2		3,600,000	0
135	مروحة كهربائية	عدد		71,250,000	0
136	قسطل مرن قطر 2 "عند فواصل التمدد flexible pipe	عدد		17,800,000	0
137	شبكة قساطل 4 " لتصريف مياه الشتاء تحت العشب	م.ط.		1,300,000	0
138	عشب اصطناعي للملاعب	م2		2,250,000	0

139	تخطيط الملعب ملعب كرة قدم اولمبي(100م×50م)	عملية		350,000,000	0
	تخطيط الملعب ملعب كرة قدم ميني فوتبول (42م×25م)	عملية		210,000,000	0
140	مرمى لزوم ملعب كرة قدم اولمبي (100م × 50 م)	عملية		180,000,000	0
	مرمى لزوم ملعب كرة قدم ميني فوتبول(42م×25م)	عملية		90,000,000	0
المجموع العام					
الضريبة على القيمة المضافة TVA					**11%**
المجموع الإجمالي					
نسبة التنزيل المئوي: ..... %			**قيمة التنزيل**		
السعر بعد التنزيل					

قيمة الملف مئة مليار ليرة لبنانية

الحد الأقصى للتنزيل المئوي المسموح به 20% (عشرون بالمائة) من الأسعار المحددة من قبل الإدارة.

نظّمه

.....

.....

دقّقه

رئيس دائرة الدروس بالتكليف

.....

رفعه

رئيس المصلحة الفنية بالتكليف

.....

صدق

رئيس مجلس الادارة

هاشم حيدر